

КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: "Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Стамболийски, Община Стамболийски"

Фаза: Работен проект

Възложител: Община Стамболийски

Участник:

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ЕТАП 1 БУЛ. "ИВАН ВАЗОВ"

№	Име	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Фрезование на асф настилка	м ²	15 275		0,00
2	Демонтаж на паважна настилка	м ²	0		0,00
3	Долен основен пласт от несортиран необработен едрозърнест минерален материал	м ³	0		0,00
4	Горен основен пласт асфалтови смеси	т	0		0,00
5	Нелътен асфалтобетон	т	0		0,00
6	Изравнителен пласт асфалтобетон	т	1 405		0,00
7	Първи битумен разлив	м ²	0		0,00
8	Втори битумен разлив	м ²	15 275		0,00
9	Плътен асфалтобетон	м ²	15 275		0,00
10	Демонтиране на бетонни бордюри и транспотриране им до дело	м	3 205		0,00
11	Поставяне на нови бетонни бордюри 15/25/50	м	3 205		0,00
12	V15 за бордюри	м ³	112		0,00
13	Нивелиране на дъждоприемни шахти	бр	58		0,00
14	Нивелиране на ревизионни шахти	бр	32		0,00
15	Полагане на хоризонтална маркировка	м ²	551		0,00
ОБЩО ЗА ЕТАП 1 БУЛ. "ИВАН ВАЗОВ":					0,00

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ЕТАП 2 УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ"

№	Име	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Фрезование на асф настилка	м ²	0		0,00
2	Демонтаж на паважна настилка	м ²	10 440		0,00
3	Долен основен пласт от несортиран необработен едрозърнест минерален материал	м ³	3 654		0,00
4	Горен основен пласт асфалтови смеси	т	1 253		0,00
5	Нелътен асфалтобетон	т	960		0,00
6	Изравнителен пласт асфалтобетон	т	0		0,00
7	Първи битумен разлив	м ²	10 440		0,00
8	Втори битумен разлив	м ²	10 440		0,00
9	Плътен асфалтобетон	м ²	10 440		0,00
10	Демонтиране на бетонни бордюри и транспотриране им до дело	м	2 634		0,00
11	Поставяне на нови бетонни бордюри 15/25/50	м	2 634		0,00
12	V15 за бордюри	м ³	92		0,00
13	Нивелиране на дъждоприемни шахти	бр	37		0,00
14	Нивелиране на ревизионни шахти	бр	24		0,00
15	Полагане на хоризонтална маркировка	м ²	453		0,00
ОБЩО ЗА ЕТАП 2 УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ":					0,00

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ЕТАП 4 УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

№	Име	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Фрезование на асф настилка	м ²	925		0,00
2	Демонтаж на паважна настилка	м ²	0		0,00
3	Долен основен пласт от несортиран необработен едрозърнест минерален материал	м ³	0		0,00
4	Горен основен пласт асфалтови смеси	т	0		0,00
5	Нелътен асфалтобетон	т	0		0,00
6	Изравнителен пласт асфалтобетон	т	85		0,00
7	Първи битумен разлив	м ²	0		0,00
8	Втори битумен разлив	м ²	925		0,00
9	Плътен асфалтобетон	м ²	925		0,00
10	Демонтиране на бетонни бордюри и транспотриране им до дело	м	287		0,00
11	Поставяне на нови бетонни бордюри 15/25/50	м	287		0,00
12	V15 за бордюри	м ³	10		0,00
13	Нивелиране на дъждоприемни шахти	бр	3		0,00
14	Нивелиране на ревизионни шахти	бр	2		0,00
15	Полагане на хоризонтална маркировка	м ²	35		0,00
ОБЩО ЗА ЕТАП 4 УЛ. "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"					0,00

ОБЩО ЗА ЕТАП 1, 2 и 4 без ДДС:					0,00
ДДС 20%:					0,00
ОБЩО ЗА ЕТАП 1, 2 и 4 с ДДС:					0,00

Изготвил:

Регламент
2016/679